

Avfallshanteringsföreskrifter för Lahtisregionen

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki
och Pukkila

Avfallsnämnden i Lahtisregionen 22.11.2022



Innehåll

Innehåll	1
1 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna krav	4
§1 Tillämpningsområde.....	4
§2 Definitioner	5
§3 Avfallshanteringens syfte.....	10
2 Kapitel Bostadsfastighetens ordande av avfallshantering.....	11
§4 Skyldighet att överlämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem.....	11
§5 Anslutning till avfallstransporter	11
§6 Fastighetsvist sopkärl (avhämtas från fastigheten)	12
§7 Gemensamt avfallskärl (avfallssammanslutning).....	13
§8 Användning av en regional insamlingspunkt.....	14
§9 Avbrott i tömningen av fastighetsvisa sopkärl	15
§10 Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet (TSV)	15
3 Kapitel Insamling och sortering av avfall på fastigheten	17
§11 Avfallstyper som ska sorteras separat på fastigheten	17
§12 Skyldighet att sortera och separat insamla avfall som uppkommer vid boende	18
§13 Insamling av avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärlet eller regionala insamlingspunkter och deras mottagnings- och behandlingsplatser.....	19
§14 Skyldighet att sortera och separat insamla avfall från övriga fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall	20
§15 Tömningsintervaller.....	21
4 Kapitel Egen behandling och återvinning av avfall.....	23
§16 Kompostering	23



§17	Förbränning av avfall.....	24
§18	Övrig egen behandling av annat avfall.....	25
§19	Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp	25
5 Kapitel	Sopkärl	27
§20	Olika slag av sopkärl	27
§21	Märkning av sopkärl.....	29
§22	Fyllning av sopkärl.....	29
§23	Underhåll och tvätt.....	31
6 Kapitel	Placering av sopkärl i fastigheter och på regionala insamlingsplatser	32
§24	Föreskrifter gällande sopkärlets placering.....	32
§25	Placering av sopkärlet eller låsning av sopkärlet.....	33
§26	Områdesvisa insamlingsplatser för avfall	34
7 Kapitel	Transport av avfall	35
§27	Lastning av avfall.....	35
§28	Transport.....	35
§29	Transportregister och inlämnande av uppgifter.....	36
§30	Platser för insamling av avfall	36
8 Kapitel	Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall	38
§31	Skyldighet att tömma slambrunn	38
§32	Tömningsintervaller och transport av slam till behandling	38
§33	Åtkomst till slamavskiljare och slutna tankar och underhåll av dessa	39
§34	Egen behandling av slam.....	40
9 Kapitel	Förebyggande av nedskräpning	42
§35	Avfallshantering vid offentliga tillställningar	42



§36	Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden	42
10 Kapitel	Farligt avfall och specialavfall.....	43
§37	Avfallshantering av farligt avfall	43
§38	Insamling av farligt avfall på fastigheten.....	43
§39	Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården	44
11 Kapitel	Övriga föreskrifter.....	45
§40	Informationsskyldighet.....	45
§41	Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna	45
§42	Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna	45
§43	Ikraftträdande.....	45
§44	Övergångsbestämmelser	45
	Bilaga 1. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä	48
	Bilaga 2. Separata insamlingsområden för förpackningsavfall och bioavfall på fastigheter med minst 5 lägenheter	51
	Bilaga 3. Separata insamlingsområden för bioavfall på alla fastigheter (centralorterna i Lahtis, Hollola och Heinola)	52



1 Kapitel Tillämpningsområde och allmänna krav

§1 Tillämpningsområde

Föreskrifterna nedan är bindande avfallshanteringsföreskrifter som kompletterar avfallslagstiftningen.

Dessa avfallshanteringsföreskrifter gäller på Lahtisregionens avfallsnämnds verksamhetsområde.

Utöver vad som har föreskrivits eller bestämts i avfallslagen (646/2011) och med stöd av den, ska de här avfallshanteringsföreskrifter följas vid ordnandet av avfallshantering, förebyggandet av nedskräpning, förebyggandet av olägenheter som avfall förorsakar för hälsan eller miljön samt vid avfallshanteringstillsynen.

De här avfallshanteringsföreskrifterna tillämpas på avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering samt på sådant avfall, vars hantering kommunen i andra hand är skyldig att ordna.

Dessutom tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter på insamling och transport till behandling av avfall som omfattas av producentansvaret och som uppkommer vid fastigheter som omfattas av kommunal avfallsservice.

Följande paragrafer och moment gäller avfall som uppkommer på andra fastigheter än sådana som omfattas av den kommunala skyldigheten att ordna avfallshantering och på fastigheter som omfattas av kommunens sekundära avfallshantering, såsom avfall som uppkommer på fastigheter för näringsverksamhet samt fastigheter för församlingar, välfärdsområden och statens verksamhet:

- 10 § Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet
- 15 § Tömningsintervall, moment 1 och 3
- 16 § Kompostering, moment 1, 2, 9, 10 och 11
- 17 § Förbränning av avfall, moment 1 och 3



- 18 § Egen behandling av annat avfall, moment 1
- 19 § Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp
- 20 § Typ 4 och 5 av sopkärl
- 22 § Påfyllning av sopkärl, moment 1, 2, 4, 6, 7 och 8
- 23 § Underhåll och tvätt
- 24 § Föreskrifter gällande sopkärls placering
- 26 § Områdesvisa insamlingsplatser för avfall
- 27 § Lastning
- 28 § Transport
- 32 § Tömningsintervaller och transport av slam till behandling
- 35 § Avfallshantering vid offentliga tillställningar
- 36 § Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden
- 37 § Avfallshantering av farligt avfall, moment 1, 2, 4 och 6
- 38 § Insamling av farligt avfall på fastigheten
- 39 § Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården
- 40 § Informationsskyldighet
- 41 § Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna
- 42 § Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
- 43 § Föreskrifterna träder i kraft

På behandling av avfall som uppkommer från annat än boende eller kommunal administrations- och serviceverksamhet tillämpas inte 15–17 § i dessa avfallshanteringsföreskrifter i den utsträckning miljötillståndet innehåller föreskrifter om hanteringen av avfallet.

I den utsträckning det finns särskilda föreskrifter eller föreskrifter på annat håll om följande typer av avfall tillämpas dessa avfallshanteringsföreskrifter inte på avfallshantering som anordnas för smittofarligt och biologiskt avfall, skärande och stickande avfall samt animaliskt avfall från sjukhus, hälsovårdscentraler, laboratorier, andra forsknings- och vårdanstalter samt veterinärmedicinska anstalter.

§2 Definitioner

I dessa avfallshanteringsföreskrifter avses med



Regionala insamlingsställen, regionala insamlingspunkter som Salpakierto Ab har ordnat och områdesvisa insamlingsställen som ordnas av Salpakierto ab eller producenter för återvinningsbart avfall som sorteras separat på fastigheter.

Regional insamlingspunkt, en områdesvis avfallsinsamlingsplats som underhålls av Salpakierto Ab. De regionala insamlingspunkterna är avsedda för dagligt blandavfall.

Avfall som uppkommer vid boende, allt avfall som uppkommer i en stadigvarande bostad, fritidsbostad, internat och annat boende oavsett avfallets slag, kvalitet och mängd.

Slam som uppkommer vid boende, ämne som antingen sjunker eller flyter och som uppkommit i boende eller motsvarande verksamhet och som samlas i fastighetens slamavskiljare eller i de fastighetsvisa minireningsverkens slambehållare eller i andra behandlingssystem och som kan avskiljas från avloppsvatten, samt slam från slambrunnar.

Bioavfall, biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall som uppkommer vid boende, på kontor och restauranger, i grossistföretag, matsalar och detaljhandlar och vid motsvarande verksamheter, motsvarande avfall som uppkommer vid livsmedelsproduktion.

Specialavfall, avfall som inte klassificeras som farligt avfall, men som på grund av sin skadlighet, beskaffenhet eller mängd kräver specialbehandling eller särskilda åtgärder under insamlingen eller transporten. Som specialavfall räknas t.ex. skärande, stickande, luktande samt dammande avfall.

Avfallshanteringsregistret, ett register som upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i enlighet med 142 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen, till vilket en person som avser utöva yrkesmässig avfallsinsamling eller avser verka som avfallsmäklare måste lämna in en ansökan för godkännande av verksamheten.

Kartongförpackningar, förpackningar av fiber, såsom mjölk- och saftkartonger samt olika slag av pappers-, wellpapp- och kartongförpackningar som har tagits ur bruk.

Fastighetsvis avfallstransport, avfallstransport anordnad av kommunen eller fastighetsinnehavaren och som går ut på att avfallet avhämtas från en insamlingsplats som finns på fastigheten eller från



en för två eller flera fastigheter gemensam insamlingsplats, eller slam från en septitank eller en sluten tank i ett fastighetsvist avloppsvattensystem.

Ett fastighetsvist sopkärl, (avhämtas från fastigheten), avfallstransport ordnad av Salpakierto Ab eller fastighetsinnehavaren, där avfall avhämtas från ett sopkärl som finns på fastigheten eller från ett för två eller flera fastigheter gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning).

Avfallstransport anordnad av fastighetsinnehavaren, avfallstransport enligt 37 § i avfallslagen, där fastighetsinnehavaren svarar för att ordna avfallstransport genom att avtala om det med ett privat avfallstransportföretag i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Kompostering, behandling av biologiskt nedbrytbart avfall i syrerika förhållanden, som utförs i en kompostbehållare eller en kompostlåda.

Registret över avfallstransporter, ett register som upprätthålls av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen i enlighet med 143 § i avfallslagen, i vilken avfallstransportören har antecknat uppgifter om de fastighetsvisa avfallstransporterna enligt 39 § 2 mom. i avfallslagen och komposteringsuppgifterna enligt 41 a § 2 mom.

Avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering, avfallsom uppkommer i stadigvarande bostad, fritidsbostad, internat eller annat boende samt kommunalt avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet, vilket i fråga om insamling och transport även omfattar förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och som samlas in vid den fastighetsvisa insamlingen i enlighet med avfallslagen och dessa avfallshanteringsföreskrifter och regional insamling som ordnas av Salpakierto Ab och som kompletterar producenters områdesvisa insamling, avfall från hushållets egen bygg- och rivningsverksamhet i liten skala, avfall från kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet samt slam från avskiljningsbrunnar och slutna tankar som uppkommer vid de funktioner som nämns ovan och ytterligare det avfall som uppkommer vid affärslokaler och som samlas in tillsammans med avfall som uppkommer vid boende eller kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet.



Avfall som omfattas av kommunens ansvar för avfallshantering i andra hand (TSV) annat avfall än avfall som omfattas av kommunens ansvar för att ordna avfallshantering och vars innehavare i enlighet med 33 § i avfallshanteringslagen begärt om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem på grund av bristande utbud av andra tjänster, och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem.

Fastigheter som omfattas av kommunal avfallshantering inkluderar fastigheter där det uppstår avfall som omfattas av den kommunala avfallshantering.

Det kommunala avfallshanteringssystemet, helheten av den kommunala avfallshantering, med hjälp av vilken kommunen tar hand om det avfall som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall. Kommunens avfallshanteringssystem består av insamlings- och mottagningspunkter, avfallstransport enligt 35 § i avfallslagen samt behandlingen av avfallet.

Avfallsbehandlingscentral, Salpakierto Ab:s avfallsbehandlingscentral Kujala.

Latrinavfall, avföringsavfall som härrör sig från torrtoaletter.

Verksamhetsområdet för avfallsnämnden i Lahtisregionen kommunerna Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila.

En sorteringsstation, en mottagningsplats för avfall som upprätthålls av Salpakierto Oy och som finns i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Orimattila och Padasjoki.

Glasförpackningar, glasflaskor utan pant eller kork och glasburkar utan lock som har tagits ur bruk.

Metallavfall, ur bruk tagna metallförpackningar samt små metallföremål från hushåll.

Plastförpackningar, tomma, rena och torra plastförpackningar som har tagits ur bruk.

Papper, rent och torrt papper som är taget ur bruk och kan återanvändas.

Avlagda textilier, oanvändbara eller trasiga, rena och torra kläder och hemtextilier som kan utnyttjas som material.



Trädgårdsavfall, nedbrytbart, finfördelat avfall som uppkommer vid skötsel av gårdsplaner och trädgårdar, såsom gräs, löv från träd, ris och kvistar.

Rinki-ekopunkt, en regional insamlingsplats som ordnas av en producent, där åtminstone ett återvinningsbart avfallsslag samlas in. På Rinki-ekopunkten samlas det inte in blandat avfall eller bioavfall.

Avfallstransport som Salpakierto Ab har konkurrensutsatt, avfallstransport enligt 36 § i avfallslagen, där Salpakierto Ab ansvarar på kommunernas vägnar för konkurrensutsättande av avfallstransporterna samt beställningar att samla in avfall från fastigheter i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Blandavfall, sådant kommunalt avfall som kvarstår då, bioavfall, andra nyttoavfall, avfall som omfattas av producentansvaret, inklusive förpackningsavfall, och farligt avfall har sorterats skilt på ursprungsplatsen.

Avfall som omfattas av producentansvar, avfall för vars avfallshandling och därav förorsakade kostnader producenten eller producentbolagen som representerar dem, som släppt ut den ur bruk tagna produkten på marknaden enligt 6 kap. i avfallslagen svarar för. Avfall som omfattas av producentansvar är däck från motordrivna fordon, skrotbilar, el- och elektroniska apparater, batterier och ackumulatorer, papper och förpackningar.

Farligt avfall, avfall som är brandfarligt eller explosivt, avfall som är smittfarligt eller annars hälsofarligt, avfall som är miljöfarligt och avfall som har någon annan motsvarande egenskap.

Kommunalt avfall, avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och vid annat boende och annat till sin beskaffenhet jämförbart avfall som uppkommer i förvaltnings-, service- och näringsverksamhet.

Gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning), ett gemensamt sopkärl för två eller flera fastigheter.



§3 Avfallshanteringens syfte

Avfallshanteringens syfte är att skydda hälsan och miljön. Avfallshanteringens ska alltid vara ändamålsenlig och avfallet ska transporteras och behandlas kontrollerat.

Med avfallshantering strävar man efter en hållbar och ren materialcirkulation. Avfall ska sorteras och levereras från de ställen där avfallet uppkommer till behandling på så sätt att olika avfallsmaterial kommer till behandlingen så effektivt sorterade som möjligt och har en så god kvalitet att de kan materialåtervinnas eller tryggt användas för produktion av energi.



2 Kapitel Bostadsfastighetens ordande av avfallshantering

§4 Skyldighet att överlämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem

Fastighetsinnehavaren av stadigvarande bostäder och fritidsbostäder ska lämna avfallet till kommunens avfallshanteringssystem. Dessutom gäller överlämningskyldigheten andra fastigheter jämförbara med bostäder, kommunens fastigheter för förvaltnings- och serviceverksamhet samt affärslokaler där kommunalt avfall samlas in tillsammans med avfall från boende.

Avfallshanteringen ska ordnas enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Avfall som lämpar sig för fastighetsvisa kärl ska bortskaffas med

- fastighetsvisa sopkärl (avhämtas från fastigheten) eller
- gemensamma sopkärl (avfallssammanslutning) eller
- regionala insamlingspunkter i glesbygden i Heinola, i Kärkölä och Artsjö i Orimattila, förutsatt att villkoren för den regionala insamlingspunktens kundförhållande i enlighet med 8 § är uppfyllda.

§5 Anslutning till avfallstransporter

Salpakierto Ab har konkurrensutsatt transport av blandavfall i glesbygden i Heinola, i Kärkölä och Artsjö i Orimattila (Bilaga 1).

Salpakierto Ab har konkurrensutsatt transporter av bioavfall, metallavfall, plastförpackningar, kartongförpackningar och förpackningar av glas i hela regionen.

Avfallstransport av blandat avfall som fastighetsinnehavaren ordnar finns i Asikkala, Heinola, Hollola, Lahtis, Mörskom, Orimattila, exklusive Artsjö, Padasjoki och Pukkila.



Avfallstyp/Transportsystem	Blandat avfall	Bioavfall, metallavfall, plastförpackningar, kartongförpackningar och förpackningar av glas
Asikkala	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Tätortsområdet i Heinola	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Glesbygdsområdet i Heinola (bilaga 1)	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Hollola	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Kärkölä	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Lahtis	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Mörskom	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Artsjö i Orimattila (bilaga 1)	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Övriga Orimattila	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Padasjoki	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto
Pukkila	Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar	Avfallstransport som konkurrensutsätts av Salpakierto

§6 Fastighetsvist sopkärl (avhämtas från fastigheten)

I den avfallstransport som Salpakierto Ab har konkurrensutsatt avtalar fastighetsinnehavaren om tömning av det fastighetsvisa sopkärllet genom att kontakta Salpakierto Ab:s kundtjänst. Avhämtning och transport av avfallet från fastigheterna avtalas i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.



Efter att ha kommit överens om avfallstransporten ordnar fastighetsinnehavaren en insamlingsplats för avfall för fastigheten samt anskaffar de sopkärl som föreskrivs i dessa avfallshanteringsföreskrifter. Vid insamling av bio- och förpackningsavfall skaffar Salpakierito sopkärlet.

Avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen kan ansluta fastigheten som kund där avfall avhämtas från fastigheten om det inte finns fastighetsvisa sopkärl.

När fastighetsinnehavaren har ordnat avfallstransporten avtalar fastighetsinnehavaren om tömning av fastighetsvisa sopkärl genom att kontakta ett avfallstransportföretag som har godkänts i NTM-centralens avfallshanteringsregister. Fastighetsinnehavaren är skyldig att säkerställa att företaget som erbjuder transporttjänsterna finns med i avfallshanteringsregistret. Fastighetsinnehavaren har rätt att få tillgång till ett utdrag ur avfallshanteringsregistret från avfallstransportören, som visar att föraren har godkänts i registret. Fastighetsinnehavaren ska ingå ett kontrakt om avhämtning och transport av avfallet från fastigheten i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Efter att ha avtalat om avfallstransporten ordnar fastighetsinnehavaren en insamlingsplats för avfall för fastigheten och skaffar de sopkärl som föreskrivs i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

§7 Gemensamt avfallskärl (avfallssammanslutning)

Fastigheter kan komma överens om användningen av ett gemensamt sopkärl. Gemensamma sopkärl kan användas för insamling av alla avfallsslag.

På tätortsområden som anges i bilaga 2 får gemensamma sopkärl användas av fastigheter som ligger högst 300 meter längs en körvägen från det gemensamma sopkärlet.

På övriga områden kan fastigheterna använda gemensamma sopkärl, om något av följande villkor uppfylls:

- Fastigheterna ligger högst tre kilometer längs en bilväg från det gemensamma sopkärlet.
- Fastigheterna ligger längs samma privata väg eller anslutna privata vägar och det gemensamma sopkärlet är placerat på en privat väg eller högst tre kilometer från början av



en privat väg eller ett privat vägnät. Fastigheten ligger på en privat väg när adressen är på en privat väg.

- Fastigheterna nås med båt och det gemensamma kärlet är placerat i samband med båtplatsen eller högst tre kilometer från båtplatsen.

Fastigheter med minst fem lägenheter ska upprätta gemensamma sopkärl för alla avfallsslag.

Användning av gemensamma sopkärl i andra fastigheter än ovan nämnda förutsätter ett undantagsbeslut från dessa avfallshanteringsföreskrifter fattat av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

Den person som ansvarar för det gemensamma sopkärlet ska meddela på förhand om man tar i bruk ett gemensamt sopkärl eller avstår från det samt om ändringar i användningen. Av den skriftliga anmälan bör framgå kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för användning och underhåll, vilka slags sopor som samlas in, var det gemensamma sopkärlet finns och uppgifter om de fastigheter som använder det gemensamma sopkärlet (fastighetens adress och innehavarnas namn).

I Asikkala, tätortsområdet i Heinola, Hollola, Lahtis, Myrskylä, Orimattila, exklusive Artsjö, Padasjoki och Pukkila ska man meddela om ett gemensamt sopkärl för blandat avfall till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

I glesbygden i Heinola, i Kärkölä och Artsjö i Orimattila ska man meddela till Salpakierto Ab om ett gemensamt insamlingskärl för blandat avfall. Om ett gemensamt insamlingskärl för bioavfall, metall eller plast-, kartong- eller glasförpackningsavfall ska man meddela till Salpakierto Ab.

§8 Användning av en regional insamlingspunkt

I områden där Salpakierto Ab har konkurrensutsatt avfallstransporten finns det regionala insamlingspunkter i Kärkölä, Artsjö i Orimattila och glesbygden i Heinola.

Avfallstransporter måste i första hand omfatta en fastighetsvist sopkärl (avhämtning från fastigheten) eller gemensamt sopkärl (avfallssammanslutning). Man kan ansluta sig som användare



till en regional insamlingspunkt endast om det inte finns någon väg till fastigheten eller det fastighetsvisa sopkärlet eller om vägförbindelsen är dålig och inte tål sopbilens vikt.

Avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen kan ansluta fastigheten som kund till en regional insamlingspunkt om det inte finns fastighetsvisa sopkärl eller en regional insamlingspunkt för fastigheten.

Tillfällig, småskalig lagring av avfall i fastigheter får inte orsaka nedskräpning eller luktolägenheter och inte heller andra skador på hälsan eller miljön.

§9 Avbrott i tömningen av fastighetsvisa sopkärl

Tömningen av fastighetsvisa sopkärl (avhämtning från fastigheten) och gemensamma sopkärl (avfallssammanslutning) kan avbrytas för en utsatt tid om fastigheten är oanvänd. Sopkärlet måste vara tomt under avbrottet.

Avbrott i tjänsten för avhämtning från fastighet och avfallssammanslutning som varar kortare än ett år ska meddelas till avfallstransportens kundtjänst.

Avbrott på mindre än ett år ska meddelas kundtjänsten minst sju (7) vardagar före avbrottet inleds och avbrottet ska pågå i minst en vecka.

Avbrott i tömningen av fastighetsvisa sopkärl (avhämtning från fastigheten) som varar ett år eller längre ansöks skriftligen hos avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

§10 Avfallshantering av kommunalt avfall från näringsverksamhet och annan offentlig verksamhet än kommunal administrations- och serviceverksamhet enligt kommunens sekundära avfallshanteringsskyldighet (TSV)

En fastighet eller annan avfallsproducent kan begära anslutning till kommunens avfallshanteringsystemet med stöd av kommunens skyldighet att organisera sekundär avfallshantering på grund av brist på andra tjänster. Föreskrifter om förfarandena vid anmälan av servicebehov, begäran av service och avtal om service finns i avfallslagen.



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

I fråga om avfall som omfattas av kommunens sekundära ansvar för avfallshantering ingår Salpakierto Ab i avfallslagen avsedda avtal på högst tre år om anslutning till kommunens avfallshanteringssystem samt vilka tjänster som ingår, med fastigheter och andra avfallsproducenter eller -innehavare.



3 Kapitel Insamling och sortering av avfall på fastigheten

§11 Avfallstyper som ska sorteras separat på fastigheten

Från kommunalt avfall från fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen ska följande avfallsslag sorteras ut: bioavfall, glas-, plast-, metall- och kartongförpackningar, metallavfall, avlagda textilier samt de övriga avfallsslagen som uppkommer på fastigheterna och räknas upp i denna paragraf.

Bioavfall ska sorteras separat på de fastigheter som omfattas av den separata insamlingen för bioavfall enligt 12 eller 14 § i denna avfallshanteringsföreskrift. Om bioavfall inte samlas in separat eller komposteras placeras det i ett sopkärl för blandat avfall.

Glas-, plast och kartongförpackningar och metallavfall förs till en Rinki-ekopunkt eller fastighetens sopkärl, om fastigheten omfattas av separat insamling av de här avfallsslagen enligt 12 eller 14 § i avfallshanteringsföreskrifterna.

Avlagda textilier förs till en mottagningsplats som Salpakierito Oy ordnar.

Pappersavfall ska sorteras separat och förs till ett insamlingskärl som ordnas genom producentansvar på fastigheten eller till producentens områdesvisa mottagningsplats.

Även andra avfall än förpackningsavfall som omfattas av producentansvaret (såsom batterier och ackumulatorer samt el- och elektronikavfall) ska sorteras separat och föras till en mottagningsplats som ordnas av producenten. Dryckesförpackningar med pant ska föras till de mottagningsplatser som ordnats för dem.

Farligt avfall och specialavfall ska samlas in separat och lämnas in för behandling i enlighet med de föreskrifter som meddelas separat i kapitel 10 dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Trädgårds- och parkavfall, ris och kvistar och obehandlat träavfall som inte behandlas själv på fastigheten enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter, ska föras till en mottagningsplats Salpakierito Ab anvisar.



Avfallsinnehavaren sköter om avfallet sorteras och förs till insamling.

Bygg- och rivningsavfall som uppkommer inom verksamhet som omfattas av den kommunala avfallshanteringen, inklusive bygg- och rivningsavfall från boende, sorteras i enlighet med 26 § i avfallsförordningen.

Om bygg- och rivningsavfallet härrör från småskaligt byggande och rivning som utförs själv i ett privathushåll, ska avfallsinnehavaren sortera och föra det avfall som uppstår till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller avfallsbehandlingscentral.

§12 Skyldighet att sortera och separat insamla avfall som uppkommer vid boende

Alla fastigheter ska ha ett kärl för blandavfall. Annat avfall än det som sorteras för separat insamling ska läggas i fastighetens insamlingskärl för blandat avfall.

Förutom insamlingskärl för blandat avfall ska det ordnas för fastigheter insamlingskärl för avfall som insamlas separat enligt följande:

Antal lägenheter i fastigheten	Blandavfall	Bioavfall	Kartongförpackningar	Metallavfall	Glasförpackningar	Plastförpackningar	Papper
5 eller fler, alla kommuners tätorter (Bilaga 2)	x	x	x	x	x	x	enligt 49 och 50 § i avfallslagen
1 eller flera, centralorterna i Lahtis, Hollola och Heinola (Bilaga 3)	x	x					



Övriga fastigheter	x						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Med en fastighet med fem lägenheter avses

- En byggnad med minst 5 lägenheter eller
- Par-, rad- eller flervåningshus och fristående hus i bostadsaktiebolag som använder en gemensam avfallspunkt och som har sammanlagt fem (5) lägenheter eller mer.

De separata insamlingsområdena definieras i bilagorna 2 och 3 i dessa avfallshanteringsföreskrifter. Dessutom finns de i Salpakierto Ab:s karttjänst.

Skyldigheten att separat insamla bioavfall gäller inte fastigheter där det bioavfall som uppstår komposteras på fastigheten enligt 16 §.

En fastighetsinnehavare vars fastighet inte omfattas av ovanstående skyldigheter kan om hen vill, beställa frivillig transport av bioavfall, metallavfall eller kartong-, glas- eller plastförpackningar från Salpakierto Ab.

Avfall som samlas in från fastigheter ska transporteras till ett mottagningsställe i enlighet med 30 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

§13 Insamling av avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärlet eller regionala insamlingspunkter och deras mottagnings- och behandlingsplatser

Avfall som uppkommer på fastigheter som på grund av sin stora storlek, avvikande kvalitet eller mängd inte lämpar sig för avfallstransport av fastighetsvisa sopkärl eller för insamling i regionala insamlingspunkter, ska levereras till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller avfallsbehandlingscentraler. Avfallsinnehavaren ansvarar själv för transporten av avfallet eller beställer en skild avhämtningstjänst.



Till mottagningsplatsen får enbart föras sådant avfall som överensstämmer med mottagningsplatsens mottagningsvillkor. Avfall av olika slag ska placeras på de platser som anvisats för dem. Mottagningsplatsen kan vägra att ta emot avfall som är olämpligt.

Salpakierto Ab har en uppdaterad lista över sina mottagningsställen på sin webbplats.

§14 Skyldighet att sortera och separat insamla avfall från övriga fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

Salpakierto Ab har konkurrensutsatt transport av bioavfall, metallavfall, plastförpackningar, kartongförpackningar och glasförpackningar i hela regionen för kommunala förvaltnings- och servicefastigheter och sådana affärslokaler där kommunalt avfall samlas in tillsammans med avfall som uppstår från boende.

Avfall, som uppkommer på fastigheter i tätorter eller på ett service-, turism- eller arbetsplatsområde inom ett detalj- eller generalplansområde, fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen i annat boende än det som anges i 12 §, ska sorteras och insamlas separat i de fastighetsvisa sopkärlen enligt följande:

Avfallsslag	Separat insamlat
Blandat avfall	Alla fastigheter
Bioavfall	om det uppkommer i genomsnitt över 10 kg av avfallsslaget per vecka
Plastförpackningar	om det uppkommer i genomsnitt över 5 kg av avfallsslaget per vecka
Metallavfall	om det uppkommer i genomsnitt över 2 kg av avfallsslaget per vecka



Glasförpackningar	Om det uppkommer i genomsnitt över 2 kg av avfallsslaget per vecka
Förpackningar av papper och kartong	om det uppkommer i genomsnitt över 5 kg av avfallsslaget per vecka
Papper	Enligt 49 och 50 § i avfallslagen
Trä	Om det uppkommer i genomsnitt över 50 kg av avfallstypen per vecka

En fastighetsinnehavare vars fastighet inte omfattas av ovanstående skyldigheter kan om hen vill välja att beställa frivillig transport av bioavfall, plastförpackningar, glasförpackningar, kartongförpackningar eller metallavfall från Salpakierto Ab.

Avfall som samlas in från fastigheter ska transporteras till ett mottagningsställe i enlighet med 30 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

§15 Tömningsintervaller

Sopkärnen ska tömmas så att kärlet inte orsakar luktolägenheter eller andra olägenheter till exempel för avfallstransporten.

Sopkärnen ska ändå tömmas minst med följande intervaller:

Avfallsslag	Längsta tömningsintervall, veckor
Blandavfall	4



Blandavfall om fastigheten har en separat insamling av bioavfall eller om bioavfallet komposteras	12
Bioavfall i fastigheter med mindre än 5 lägenheter	2 (sommartid 1.5.–31.8.) 4 (vintertid 1.9.–31.4.)
Bioavfall i fastigheter med minst 5 lägenheter	2
Bioavfall som samlas i ett ventilerat kärl, en behållare som utrustats med maskinell nedkylning eller i en underjordsbehållare	4
Kartongförpackningar	26
Metallavfall	26
Glasförpackningar	26
Plastförpackningar	26

Tömningen av sopkärnen för det separat insamlade avfallet ska ordnas så att det inte leder till att energiavfall eller nyttoavfall läggs bland blandavfallet eftersom deras kärn är fulla.

För att förlänga tömningsintervallen för blandavfall ska en skriftlig ansökan lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.



4 Kapitel Egen behandling och återvinning av avfall

§16 Kompostering

På fastigheten får det bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där komposteras. Kompostbehållaren ska placeras, byggas och underhållas så att användningen inte medför olägenhet eller fara för hälsan eller miljön. Kompostering får inte ge upphov till nedskräpning. Endast komposterbart avfall får läggas i kompostbehållaren. Fortplantningsdugliga delar av växter som klassificeras som invasiva får inte heller sättas i kompostbehållaren.

Bioavfall får komposteras endast i en för ändamålet planerad, sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. En skadedjurssäker kompostbehållare innebär att kompostbehållaren har ett slutbart lock, en tät botten och kompostbehållaren har inga springor som är över 7 mm. Kompostbehållaren ska vara värmeisolerad om bioavfall läggs i kompostbehållaren under vintern (1.9–30.4.). Kompostbehållaren ska skötas så att livsmedelsavfall komposteras och kompostbehållaren är i sådant skick den ska vara. Kompostens volym bör vara tillräcklig, med hänsyn till att komposteringen blir långsammare under kalla årstider.

En kompostbehållare kan också vara gemensam för flera fastigheter eller lägenheter. En gemensam kompostbehållare kan användas av fastigheter som ligger bredvid varandra eller som ligger högst 300 meter längs en körvägen från den gemensamma kompostbehållaren.

En maskkompost och bokashi accepteras inte som en tillåten komposteringsmetod. Bioavfall som är fermenterat med bokashi eller med en annan motsvarande metod ska efterbehandlas genom kompostering i en sluten behållare med ventilation innan avfallet utnyttjas själv.

Avfallsinnehavaren ska anmäla avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen inom två månader efter det att kompostering av bioavfall har börjat följande uppgifter:

- fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter och fastighetens adress och, om möjligt, fastighets- eller byggnadsbeteckning;
- typ av byggnad och antal lägenheter i andra än egnahemshus;
- namn på och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för avfallsbehandlingen;



- kompostkärlets bruksvolym och antalet månader som kärlet är i användning varje år

Anmälan om att kompostera bioavfall ska förnyas vart femte år till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen. Anmälan om att komposteringen upphör ska göras inom två månader efter att komposteringen har upphört.

Avfallsinnehavaren ska anmäla avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen om kompostering om det inte har tidigare anmälts eller om anmälan har gjorts före 1.1.2022.

Om flera hushåll använder samma kompostbehållare ska den person som ansvarar för hanteringen av avfallet anmäla ovanstående uppgifter för alla som använder komposten. Om den person som ansvarar för hantering av avfallet byts ut, ska den ansvariga personen som slutar, anmäla den nya ansvarspersonen till avfallshanteringsmyndigheten före hen slutar i sin uppgift.

Torrklosettlatrin, exkrementer från sällskapsdjur och slam från minireningsverk får komposteras endast i en sluten och välventilerad kompostbehållare som är planerad för ändamålet. Komposten ska vara oåtkomlig för skadedjur och avrinningsvattnet ska inte kunna komma ut i marken. Komposteringstiden för avföringsbaserat avfall är minst ett år. Om avfall från en torrtoalett inte komposteras ska det föras till den mottagningsplats som Salpakierto Ab har utsett.

Trädgårdsavfall och små mängder nedbrytbart filtermaterial från gråvattenfilter får komposteras i kompostbehållare och kompostlådor.

Kompostbehållaren får inte tömmas före avfallet har förmultnat. Förmultnad kompost kan efterkomposteras utanför kompostbehållaren under iakttagande av tillräcklig omsorg.

§17 Förbränning av avfall

Det är förbjudet att bränna avfall i syfte att göra sig av med det. Förbudet gäller inte sådant bortskaffande av avfall genom förbränning som sker med stöd av ett miljötillstånd eller ett annat godkännande av en behörig miljöskyddsmyndighet, inte heller sådant avfall från jord- och skogsbruk



för vilket det finns en nationell anvisning eller EU-riktlinje om förbränning, till exempel för att bekämpa växtsjukdomar eller ogräs

Förbudet gäller inte följande:

- Förbränning av torrt, obehandlat träavfall, ris och kvistar på öppen eld eller grill. Mängden avfall som bränns ska vara liten och syftet får inte vara att göra sig av med avfallet. Obehandlat trä är inte impregnerat eller ytbehandlat, det har inte målats och innehåller inga limämnen.
- I fastighetens eldstäder får man i uppvärmningssyfte bränna torrt obehandlat träavfall, ris och grenar.
- I fastighetens eldstäder får man i uppvärmningssyfte använda papper och kartong som tändved.
- Förbränningstoaletter.
- Förbränning av vass, om stranden inte kan nås med fordon. Man kan inte bränna vass på isen. Förbränningsavfall får inte hamna i vattendrag.

Förbränningen får inte förorsaka rök-, sot-, lukt- eller sanitära olägenheter till grannar.

§18 Övrig egen behandling av annat avfall

Det är tillåtet att flisa ris och riva löv från träd och gräs använda dem i anläggning av grönområden.

Trädgårdsavfall som inte komposteras eller på annat sätt hanteras på egen hand ska föras till Salpakierto Ab:s sorteringsstationer eller avfallshanteringscentral. Trädgårdsavfall får inte föras till parker eller andra allmänna eller privata områden.

Jordmaterial från anläggningar för avloppsvattenbehandling i mark kan lämnas på plats eller utnyttjas som jordförbättringsmaterial ifall det behandlas i enlighet med lagen om gödselcentral genom kompostering eller kalkning, eller föras till Salpakierto Ab:s avfallscentral.

§19 Att gräva ner, sänka och leda ut avfall i vattendrag eller spillvattenavlopp

Det är förbjudet att gräva ner avfall i jorden eller sänka avfall i vattendrag.



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Slam eller avloppsvatten från avskiljningsbrunnar, minireningsverk, slutna tankar och motsvarande anordningar får inte spridas ut i skog eller annan mark eller ledas ut i vattendrag.

Att använda en avfallskvarn kopplad till ett spillvattenavlopp är förbjudet. Det är förbjudet att leda fett som blivit över till spillvattenavloppet



5 Kapitel Sopkärl

§20 Olika slag av sopkärl

Fastighetsinnehavaren ska ordna en mottagningsplats för avfall där det finns plats för ett tillräckligt antal sopkärl i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Sopkärlet ska vara lämpligt för det slag av avfall som samlas in i det och dess storlek ska motsvara den avfallsmängd som uppkommer på fastigheten.

Sopkärnen ska dimensioneras så att de alltid kan slutas med tanke på tömningsintervallen. Det är inte tillåtet att förlänga den normala tömningsintervallen genom att använda sopkärl som är för stora med tanke på behovet.

Som fastighetsvisa sopkärl kan användas:

- manuellt flyttbara lockförsedda sopkärl med handtag och hjul, vilka är lämpliga för maskinell lastning och tvätt och som uppfyller de gällande standarderna SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 och SFS-EN 840-3;
- lockförsedda frontlastarbehållare som töms maskinellt i avfallsbilen på fastigheten;
- växelflaksbehållare med ett krok- eller vajerfäste som uppfyller den gällande standarden SFS 4417 och i vilka avfallet transporteras till mottagnings- eller behandlingsplatsen;
- behållare som är nedsänkta i marken och som töms maskinellt i sopbilen på fastigheten;
- övriga sopkärl som är lämpliga för temporär insamling av avvikande avfallsföremål eller stora avfallsmängder.

Ställningar för sopsäckar eller snabbcontainrar får inte användas som fastighetsvisa sopkärl.

Salpakierito Ab och avfallstransportföretaget kan också godkänna att andra sopkärl än de som nämns i moment 4 används, förutsatt att det inte medför fara eller olägenhet för miljön eller äventyrar arbetarskyddet.

Salpakierito Ab levererar sopkärl, som kan flyttas för hand, till fastigheter för separat insamling av bioavfall, metallavfall eller kartong, glas- eller plastförpackningar. Fastighetsinnehavaren svarar för



om de sopkärl som hen hyr eller som ingår i tömningstjänsten skadas eller förkommer, med undantag för normalt slitage på sopkärlet.

Sopkärl för bioavfall, metallavfall eller kartong-, glas- eller plastförpackningar som är i bruk i fastigheter byts ut mot Salpakierto Ab:s sopkärl först när de är olämpliga att användas på grund av dåligt skick eller om sopkärlet inte uppfyller de villkor som anges för insamlingskärlet. Salpakierto Ab bedömer behovet av att byta ut sopkärlen.

Som fastighetsvisa sopkärl för bioavfall, metallavfall eller kartong-, glas- eller plastförpackningar får användas:

Typ av sopkärl	Bio-avfall	Plast-förpackningar	Kartong-förpackningar	Glas-förpackningar	Metall-avfall
Sopkärl med lock som kan flyttas för hand, och är försedda med handtag och hjul, och är lämpliga för maskinell lastning och tvätt och som uppfyller de gällande standarderna SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 och SFS-EN 840-3	x	x	x	x	x
Växelflaksbehållare, som är försedda med krok- eller vajerlyftanordning enligt gällande SFS-standard 4417 och i vilka avfallet transporteras till mottagnings- eller behandlingsplatsen;	x	x	x	x	x
Rullcontainrar för insamling lämpligt avfall och som finns på en plats med tak och skyddade för regn			x		



Avfallsbehållare som är nedsänkta i marken eller behållare som finns på markytan och som töms maskinellt i en sopbil på fastigheten	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

§21 Märkning av sopkärl

Sopkärlets ägare markerar typen av avfall på sopkärlets lock och/eller framsida. Avfallsslaget ska anges med de benämningar som används i dessa avfallshanteringsföreskrifter.

Den aktör som svarar för insamling av avfall ska ange sina kontaktuppgifter på sopkärl.

Innehavaren eller den person som svarar för sopkärl, ska förse sopkärl med fastighetens adress eller nummer om sopkärl inte är beläget i omedelbar närhet av fastigheten.

Det ska finnas sorteringsanvisningar för den typ av avfall som insamlas på ett gemensamt sopkärl för över fem lägenheter eller byggnader eller i omedelbar närhet av sopkärl.

§22 Fyllning av sopkärl

Endast sådant avfall som sopkärl är avsett för får läggas i sopkärl.

Ett sopkärl som förflyttas manuellt får inte fyllas så att dess tömning, med tanke på insamlingsplatsens förhållanden, insamlingskärls konstruktion, avfallets tyngd eller egenskaper, utgör en arbets säkerhetsrisk för den som tömmer kärlet. I sopkärl som är avsedda att flyttas manuellt får man lägga högst:

- kärlet under 120 l: 20 kg
- kärlet som är 120–239 l: 40 kg
- kärlet som är 240–660 l: 60 kg

Om avfallet inte ryms i sopkärl eller av andra orsaker inte kan läggas i sopkärl, kan det tillfälligt placeras i insamlingsplatsens omedelbara närhet. Avfallet ska märkas för bortföring. Avfallet skall



förpackas på ett sådant sätt att sopbilsföraren kan lasta det på ett säkert sätt. Avfallsförpackningen får inte väga mer än 15 kg och får inte innehålla skärande, stickande eller vassa föremål, eller bioavfall. Avfallet ska även i detta fall till sin beskaffenhet, storlek och mängd lämpa sig för insamling i fastighetsvisa sopkärl.

För att undvika att smutsa ner sopkärlet ska avfallet vid behov packas innan det placeras i sopkärlet.

I bioavfallskärnen ska en biologiskt nedbrytbar skyddssäck användas, eller så ska bioavfallet packas i en biologiskt nedbrytbar påse innan det placeras i bioavfallskärlet.

Bioavfall i flytande form får inte läggas i sopkärlet för bioavfall.

Finfördelat och dammande avfall ska förpackas tätt, innan det placeras i sopkärlet.

Avfallet ska läggas i sopkärlet så att det alltid kan tömmas maskinellt.

I fastigheters sopkärl får inte läggas:

- ämnen eller föremål som på grund av sin tyngd, storlek, form, hållfasthet eller annan orsak kan orsaka fara eller äventyra arbetarskyddet för den som tömmer kärlet, avlämnar avfallet, hanterar sopkärlet eller behandlar avfallet
- ämnen eller föremål som kan skada sopkärlet eller sopbilen eller som anmärkningsvärt försvårar hämtningen eller avlastningen av avfallet
- specialavfall
- stenar, sandningssand och jordmaterial
- läkemedel
- flytande avfall
- avfall som utgör en brand- eller explosionsrisk
- stora mängder trädgårdsavfall eller ris
- stora mängder bygg- och rivningsavfall
- farligt avfall
- pulversläckare.



Sopbilshauffören kan vägra att tömma ett sopkärl där det i strid med dessa avfallshanteringsföreskrifter har placerats avfall som inte lämpar sig för det fastighetsvisa sopkärl. I detta fall ska fastighetsinnehavaren se till att sopkärl töms, att avfallstransport beställs och att avfallet transporteras till en mottagningsplats anvisad av Salpakierto Ab.

§23 Underhåll och tvätt

Sopkärlen får inte orsaka hälsoskador, miljöföroreningar eller nedskräpning och de får inte heller utgöra någon säkerhetsrisk för dem som tömmer eller använder kärlen.

Innehavaren av sopkärl ska se till att sopkärlen underhålls och tvättas.

Sopkärlen ska hållas i gott skick så att de alltid är täta och tål att lastas och tömmas. Det är speciellt viktigt se till att sopkärls lock sitter fast, så att det inte lossnar i samband med maskinlastningen.

Sopkärlen ska hållas i funktionsdugligt skick och tvättas minst en gång om året. Bioavfallskärl ska tvättas vid behov, men minst två gånger om året.



6 Kapitel Placering av sopkärl i fastigheter och på regionala insamlingsplatser

§24 Föreskrifter gällande sopkärlens placering

Fastighetens sopkärl ska placeras på ett sådant sätt att det inte orsakar olägenheter med boende, trivsel och säkerhet

Sopkärnen ska placeras så att de är tillgängliga utan trösklar, trappsteg eller andra hinder. Om sopkärnen finns i en inhägnad, under ett takskydd eller i ett soprum, bör det finnas en ingång direkt utifrån. Dörren som leder till sopkärnen ska vara försedd med en anordning med hjälp av vilken dörren kan hållas öppen.

Sopkärnen ska placeras på ett vågrätt underlag som tål slitage och på vilket sopkärnen kan flyttas. Utrymmet för sopkärnen ska dimensioneras så att de olika avfallsslagens sopkärl kan flyttas för tömning utan att de övriga sopkärnen behöver flyttas.

Om gångvägen till sopkärnen lutar mer än 1:5, eller om den har trösklar, trappor eller andra hinder som äventyrar arbetarskyddet för den som tömmer kärlet ska fastighetsinnehavaren se till att den som sköter tömningen har tillgång till anordningar eller konstruktioner som underlättar arbetet.

Sopkärnen ska placeras tillräckligt långt från byggnadens luftintag och från lägenheternas fönster. Utrymmet för sopkärnen ska ha tillräcklig belysning. Om sopkärnen finns i ett soprum, ska tillräcklig ventilation och dränering ordnas.

Soprummet får inte användas som lager för annat. Bredvid sopkärnen får man inte lämna avfall eller varor som inte är avsedda att insamlas i det fastighetsvisa sopkärlet.

Viktbegränsade privata vägar måste ha en extra skylt Servicekörning tillåten eller Gäller inte sopbilar eller tillstånd för avfallstransport måste meddelas skriftligen till avfallstransportens kundtjänst.



Fastighetsinnehavaren ska se till att gångvägarna till sopkärlen är väl utrustade och i skick och att det är rent och snyggt. Snöplogning och halkbekämpning ska utföras så att det är tryggt att flytta och tömma sopkärlen.

De hjulförsedda, manuellt flyttbara sopkärlen ska placeras så att sopbilen obehindrat och tryggt kan komma fram till minst 10 meters avstånd från sopkärlen. Fordonsleden ska kunna bära den fordonstyngd som är tillåten enligt vägtrafiklagen. I fall fastigheten inte har en plats som lämpar sig för avfallsinsamling, ska man reda ut möjligheten att placera en insamlingsplats i fastighetens omedelbara närhet.

Sopkärl som inte kan flyttas manuellt (nedsänkta sopkärl, containrar och dylika) ska placeras så att sopbilen obehindrat kan komma åt att tömma dem. När djupbehållare anläggs på en fastighet rekommenderas det att gällande RT-kort för avfallshanteringen på bostadsfastigheter iakttas (RT 69-11190). En kranbil ska ha en jämn lastplats på fast underlag. Behållare ska placeras på ett sådant sätt att det finns tillräckligt med plats för tömningen omkring och ovanför behållarna. I fråga om detta ska takutsprång, trädgrenar, luftkablar osv. beaktas. Det gäller också att säkerställa att tömningsbilen kan ta sig fram till tömningsplatsen på så sätt att tömningen kan enkelt utföras utan att förbipasserande människor eller omgivande konstruktioner tillfogas skada.

§25 Placering av sopkärlet eller låsning av sopkärlet

Om fastighetsinnehavaren har låst den väg som leder till sopkärlet eller har låst sopkärlet och fastigheten omfattas av den fastighetsvisa avfallstransporten, ska låsningen vara anordnad så att låset kan låsas upp med sopbilsförarens elektroniska avfallshanteringsnyckel eller med en kod. Låset ska vara ett lås med två låshus och serielagt.

Om detta inte är möjligt kan en nyckelbehållare användas där sopbilsförarens elektroniska avfallshanteringsnyckel passar och där den nyckel som behövs finns. Nyckelbehållaren ska placeras i omedelbar närhet av den väg som leder till insamlingsplatsen. Nyckeln som placeras i nyckelbehållaren är på fastighetsinnehavarens ansvar. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att man med nyckeln som placeras i nyckelbehållaren endast kan öppna dörrar och portar till den väg som



leder till utrymmet med sopkärl och att man inte kommer in i de andra utrymmena i fastigheten med nyckeln.

Salpakierto eller något annat avfallshanteringsföretag som svarar för uppsamling av avfall svarar inte för kostnader eller indirekta skador som uppstår till följd av missbruk av nyckeln.

Fastighetsinnehavaren svarar för kostnaden för montering och underhåll av låset och ser till att låssystemet fungerar. Salpakierto svarar för administrationen av det elektroniska låssystemet.

§26 Områdesvisa insamlingsplatser för avfall

De föreskrifter som gäller områdesvisa insamlingsplatser för avfall gäller de regionala insamlingspunkterna, återvinningspunkterna samt eventuella av andra aktörer ordnade områdesvisa insamlingsplatser.

Till en områdesvis insamlingsplats får endast sådant avfall för vilket det på avfallspunkten finns ett sopkärl föras. Avfall får inte lämnas utanför sopkärlen. Om sopkärlen är fulla, ska avfallet föras till en annan insamlingsplats.

Den som ansvarar för en områdesvis insamlingsplats för avfall ska sköta om insamlingsplatsens underhåll, rengöring och tömning, så att det inte uppstår sanitära olägenheter, miljöförorening eller nedskräpning på grund av insamlingsplatsen. Den som ansvarar för insamlingsplatsen ska följa med när kärlen fylls och se till att avfallet ryms i de kärl som finns på insamlingsplatsen. Den som ansvarar för insamlingsplatsen är skyldig att hålla insamlingsplatsen och dess omgivning ren och snygg. På insamlingsplatsen ska det finnas kontaktuppgifter om den som ansvarar för mottagningsplatsen.

Otillåten transport av avfall till en regional avfallsinsamlingsplats ska vid behov förhindras med konstruktioner och andra tekniska hjälpmedel.



7 Kapitel Transport av avfall

§27 Lastning av avfall

Det är tillåtet att lasta avfall kl. 6–22 på vardagar och kl. 7–22 på helger och helgdagar. Avfallstransportören är skyldig att ordna insamlingen av avfall på ett sådant sätt att avfallshanteringen inte orsakar bullerstörningar.

Avfallstransportören ska se till att avfall inte kan spridas i omgivningen under lastningen.

Avfall kan tillfälligtvis samlas i ett större transportredskap ifall man får tillåtelse av markägaren för placeringen av transportmedlet eller sopkärlet. Det insamlade avfallet ska omedelbart transporteras bort efter att insamlingen upphört. Insamling av avfall får inte orsaka nedskräpning, miljöolägenheter eller sanitära olägenheter.

§28 Transport

Avfallstransportören svarar för att avfall transporteras i en sådan behållare eller täcks över så att det inte kommer åt att spridas i miljön eller orsaka risk för olyckor under transporten.

Olika avfallsslag och avfallsslag som samlas in separat ska hållas separerade under transporten. Olika avfallsslag får blandas under transporten om detta inte förorsakar några problem i återvinningen eller återanvändningen av avfallet.

Avfallets överlåtare, avfallstransportören och avfallets mottagare ska vara på det klara med den skyldighet att upprätta transportdokument som gäller transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar, bygg- och rivningsavfall samt farligt avfall. Om avfallet hämtas från hushåll, ska avfallstransportören upprätta transportdokumentet.



§29 Transportregister och inlämnande av uppgifter

Avfallstransportören ska lämna uppgifter till avfallsnämnden i Lahtisregionen om sopkärlstömningarna per fastighet och avfallstyp om avfall som transporteras inom den fastighetsvisa avfallstransporten.

Innehållet i de uppgifter som ska överlåtas föreskrivs i 42 § i avfallsförordningen. Dessutom ska det lämnas uppgifter om mängden slam som har tömts från avskiljningsbrunnar och slutna tankar. Uppgifterna ska sändas i en form som kan bearbetas med ett kalkylprogram. Uppgifterna ska kunna bearbetas utan tilläggsprogram eller kodverktyg.

Uppgifterna ska inlämnas på rapporteringsdagen nedan eller följande vardag om rapporteringsdagen infaller på en helg eller helgdag:

- Rapporteringsperiod 1.1–31.3, rapporteringsdatum 12.5.
- Rapporteringsperiod 1.4–30.6, rapporteringsdatum 11.8.
- Rapporteringsperiod 1.7–30.9, rapporteringsdatum 11.11.
- Rapporteringsperiod 1.10–31.12, rapporteringsdatum 11.2.

Salpakierto Ab skickar uppgifter om de transporter som de har konkurrensutsatt.

§30 Platser för insamling av avfall

Avfallstransportören ska transportera det avfall som omfattas av kommunal avfallshantering till de mottagningsplatser som anvisats av Salpakierto Ab. Förpackningsavfall som samlas in på fastigheter skall transporteras till den mottagningsplats som anvisas av producenterna eller till ett mellanlagringsställe som anvisas av Salpakierto Ab innan det levereras till producentens mottagningsställe.

Avfallstransportören får inte mellanlagra det avfall som hen transporterar och som omfattas av kommunalt avfallshanteringsansvar, såvida det inte har avtalats om mellanlagring med Salpakierto Ab.

Salpakierto Ab ska ha en uppdaterad förteckning över sina mottagningsställen på sin webbplats.



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Avfall får föras till anvisade mottagningsplatser enligt de anvisningar platsens innehavare har gett och under de öppettider som har meddelats. Avfall av olika slag ska placeras på de platser som har anvisats för dem.

Mottagningsplatsen kan vägra ta emot avfall om det inte följer mottagningsvillkoren på platsen eller om platsen inte är godkänd som mottagnings- eller behandlingsplats för avfallsslaget i fråga.

Mottagning av avfall kan undantagsvis avbrytas med ett skilt beslut om fortsatt mottagning av avfallet orsakar fara för miljön eller hälsan.

Man får inte tillsammans med det blandade kommunala avfallet som förs till mottagnings- och behandlingsplatserna lämna sådana avfallsslag för vilka en mottagningsplats har ordnats annanstans.



8 Kapitel Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall

§31 Skyldighet att tömma slambrunn

Fastighetsinnehavaren av stadigvarande bostäder och fritidsbostäder ska lämna slam som uppkommer vid boende till kommunens avfallshanteringssystem. Dessutom gäller överlämnandeskyldigheten andra fastigheter jämförbara med bostäder samt kommunens fastigheter för förvaltnings- och serviceverksamhet. Slamtömningen ska ordnas enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter.

I alla kommuner används avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar för transport av slam. För att komma överens om tömning av slam som uppstår av boende kontaktar man slamtransportören. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det företag som tillhandahåller transporttjänster ingår i det register över avfallshantering som NTM-centralen svarar för. Fastighetsinnehavaren har rätt att få tillgång till ett avfallshanteringsregister från slamtransportören, som visar att föraren har godkänts i registret.

§32 Tömningsintervaller och transport av slam till behandling

Slamavskiljare, minireningsverk eller motsvarande tankar ska tömmas på slam vid behov, dock minst en gång om året.

Tömningen av slam från slamavskiljare, slampåsar eller filter som används för behandling av avloppsvatten som innehåller toalettavloppsvatten, ska i första hand utföras enligt godkänd avloppsvattenplan eller enligt tillverkarens anvisningar oftare än denna minimiskyldighet på ett år.

Vid tömning ska man fästa uppmärksamhet vid behållarnas skick, och vid behov ska den som tömmer behållaren meddela om avvikelser till fastighetsinnehavaren. Slamavskiljaren ska uppfylla det skick som anges i § 33 i dessa avfallshanteringsföreskrifter.



Fastighetsinnehavaren ska kontrollera slutna avloppstankar och deras fyllnadsgrad samt larmanordningen för överfyllning regelbundet, minst en gång per år. Slutna avloppstankar ska tömmas vid behov, men minst med två års mellanrum.

Tömningen av slam som uppkommer vid boende kan avbrytas om fastigheten inte används. Avbrottet ansöks genom att lämna en skriftlig ansökan till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

Sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar ska kontrolleras minst en gång per år och tömmas vid behov. Avskiljningsbrunnarnas larmanordningar ska kontrolleras regelbundet och hållas i funktionsdugligt skick.

Fosforavskiljningsbrunnar ska kontrolleras regelbundet, minst en gång per år.

Fosforavskiljningsbrunnar ska tömmas vid behov.

Fastighetsinnehavaren ska föra bok över slamtömningarna.

Slam som uppkommer vid boende och övrigt slam som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall ska föras till en mottagningsplats angiven av avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen eller behandlas i enlighet med 34 §.

§33 Åtkomst till slamavskiljare och slutna tankar och underhåll av dessa

Fastighetsinnehavaren ska hålla slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar samt deras omgivning i ett sådant skick så att de kan tömmas utan hinder och på ett säkert sätt.

Fastighetsinnehavaren svarar för att

- fastighetens slamavskiljare och konstruktioner ska vara hela, säkra och ändamålsenliga. En slamtank ska ha en sådan konstruktion och vara i ett sådant skick att jordmaterial inte i samband med tömning kommer till tömningsutrustningen.
- den som tömmer slamtanken har fått den information som behövs för att utföra tömningen.
- slamtankarna kan nå obehindrat och tryggt.



- slamtankarna är tydligt markerad vid tidpunkten för tömningen och locken på de tankar som ska tömmas är synliga.
- locken på slamtankarna eller motsvarande öppningsmekanismer är hela och kan öppnas eller flyttas manuellt utan verktyg.
- de åtgärder som ska göras efter att slamtanken har blivit tömd görs, till exempel att eventuellt låsa slamtanken.

Viktbegränsade privata vägar måste ha en extra skylt Servicekörning tillåten eller Gäller inte sopbilar eller tillstånd för avfallstransport måste meddelas skriftligen till avfallstransportens kundtjänst.

När fastigheten ligger på en ö utan vägförbindelse måste man komma med ett tömningsfartyg tillräckligt nära den slamtank som ska tömmas. En fastighet som i annat fall är utan vägförbindelse ska använda ett avloppsvattensystem vars slamtank man tömmer själv enligt tillverkarens bruks- och serviceanvisningar och det slam som tas bort från tanken hanteras enligt 16 § och 33 § i de här avfallshanteringsföreskrifterna.

§34 Egen behandling av slam

Egen behandling av slam är förbjuden, med följande undantag.

Slam från slamavskiljare för gråvatten kan komposteras på fastigheten ifall fastighetens vattenförbrukning är låg.

Små mängder nedbrytbart filtermaterial från gråvattenfilter får komposteras enligt 16 § på fastigheten eller transporteras till en mottagningsplats angiven av Salpakierto Ab.

Massor från fosforavskiljningsbrunnar kan komposteras på fastigheten enligt 16 § eller utnyttjas som näring på åkrarna.

Fast överloppsslam från minireningsverk kan komposteras på fastigheten enligt 16 § om mängden slam som bildas är liten och om reningsverkets tekniska konstruktion är planerad för egenhändigt avlägsnande och behandling av slammet, och om behandlingen av slammet på fastigheten inte medför fara för miljön eller hälsan. Mängden slam anses vara liten om det bildas mindre än 20 liter per tömningsgång och mindre än 50 liter per år. Kompostering av slam från minireningsverk måste



anmälas skriftligen till avfallsnämnden i Lahtisregionen. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till den person som ansvarar för hanteringen och återvinningen, information om eventuella andra fastigheter vars slam utnyttjas, och information om mängden slam dess kvalitet och hanteringsmetod och återvinningsmetod.

Spridning av slam som uppkommer vid eget boende i behandlad form som gödsel på en egen åker eller en åker som är i egen besittning är tillåtet. Slam ska alltid behandlas genom kalkstabilisering eller med någon annan metod som är godkänd av Livsmedelsverket och miljöskyddsmyndigheterna. I behandlingen av slam och vid åkerbruk ska lagen om gödsel (711/2022), statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödsel (24/2011) följas.

Avfallsinnehavaren får överlåta avloppsslam som uppkommer vid boende för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten. Den som tar emot avfallet kan behandla det egna slammet och slam från fyra andra fastigheter som uppkommer från boende, men högst slam från 20 personers boende, och sprida ut det på åkern som gödsel på samma villkor som slammet som uppkommer från den egna verksamheten. Enligt moment 8 ska den som tar emot, hanterar och utnyttjar slam alltid anmäla det.

När slam används som gödsel ska det anmälas till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtis senast 30 dagar innan behandlingen påbörjas. Anmälan ska innehålla kontaktuppgifter till den person som ansvarar för hantering och återvinning, information om de fastigheter vars slam utnyttjas och information om den hanteringsmetod som används och det område slammet sprids på. Det görs en anmälan för varje behandlingssätt.



9 Kapitel Förebyggande av nedskräpning

§35 Avfallshantering vid offentliga tillställningar

Den som arrangerar en offentlig tillställning ansvarar för tillställningens avfallshantering. Arrangören svarar också för rådgivningen om avfallshantering under tillställningen och för sorteringen och den separata insamlingen av avfall i enlighet med dessa avfallshanteringsföreskrifter.

En offentlig tillställning ska planeras så att det uppkommer så lite avfall som möjligt. På tillställningens område ska tillräckligt många sopkärl placeras ut, väl utspridda över området, för insamling av de olika avfallsslagen.

Vad gäller skyldigheten att städa ett nedskräpat område räknas även tillställningens eller evenemangets sammankallare i andra hand som arrangör.

Sopkärlen ska tömmas och området städas upp omedelbart efter att tillställningen avslutats samt vid behov under tillställningens gång. Sopkärlen ska tömmas så snart de är fulla. Under evenemang som pågår i flera dagar ska avfallskärlen tömmas och området städas upp minst en gång per dag.

Separat insamling av avfall vid en offentlig tillställning ska arrangeras med de förutsättningar som nämns i 14 § i dessa avfallshanteringsföreskrifter baserat på den mängd avfall som uppskattas uppstå. Vid offentliga tillställningar där det serveras livsmedel ska bioavfall alltid sorteras och insamlas skilt.

För ett publikevenemang på mer än 500 personer måste en avfallshanteringsplan utarbetas och presenteras för den kommunala miljöskyddsmyndigheten senast två veckor före evenemanget.

§36 Förebyggande av nedskräpning på allmänna områden

Det är förbjudet att skräpa ner och lägga avfall utanför insamlingskärl i allmänna områden.

Den som underhåller sopkärl ska se till att insamlingskärl töms tillräckligt ofta och att området hålls snyggt.



10 Kapitel Farligt avfall och specialavfall

§37 Avfallshantering av farligt avfall

Olika slag av farligt avfall ska sorteras och samlas in separat.

Farligt avfall som samlas in och lagras på fastigheten ska föras till för ändamålet avsedda mottagningsplatser minst en gång per år.

Farligt avfall som uppkommer vid boende samt inom jord- och skogsbruk ska föras till en mottagningsplats som ordnats av Salpakierto Ab. Farligt avfall som omfattas av producentansvar (till exempel elektriska och elektroniska apparater, batterier och ackumulatorer) ska lämnas på mottagningsplatser som producenterna tillhandahåller. Läkemedelsavfall ska levereras till ett apotek.

Farligt avfall som uppstår på andra fastigheter som omfattas av hanteringen av kommunalt avfall samt inom näringslivet ska föras till en mottagare med rätt att ta emot dem.

Leverans av stora mängder farligt avfall ska på förhand avtalas med mottagaren.

Föreskrifter om förpackning och märkning av farliga avfall ges i 8 och 9 § i avfallsförordningen.

Farligt avfall ska förpackas i sin originalförpackning ifall det är möjligt och säkert.

§38 Insamling av farligt avfall på fastigheten

Insamling av farligt avfall på andra än bostadsfastigheter ska ske i ett enskilt låst eller bevakat utrymme eller så ska det farliga avfallet samlas upp i låsta skåp och kärl. För varje slag av farligt avfall ska det finnas ett eget märkt sopkärl.

Flytande farligt avfall ska förvaras i hela, tätt slutna och för ändamålet avsedda kärl. Kärl som innehåller flytande farligt avfall ska placeras i en skyddsbassäng gjord av material som är ogenomträngligt för vätskor och täckt. Skyddsbassängen ska ha en volym som är minst lika stor som kärlet som innehåller vätskan, och om kärlet förvaras utomhus får inget regnvatten samlas i bassängen.



Fastighetsinnehavaren ska placera ut instruktioner för användning av insamlingsplatsen för farligt avfall på ett sådant ställe, där de kan ses av alla dem som använder utrymmet.

Fastighetsinnehavare ska dessutom informera insamlingsplatsens användare om hur insamlingen av farligt avfall ordnats på fastigheten.

§39 Specialavfall och farligt avfall och specialavfall från sjuk- och hälsovården

Specialavfall, såsom asbest, ska hållas skilt från annat avfall och förpackas i hållfasta och tätt slutna kärl. Avfallets beskaffenhet, vilka problem det eventuellt förorsakar och vilka åtgärder det kräver ska anges på kärLEN.

Specialavfall från sjuk- och hälsovården ska förpackas och förpackningarna ska märkas enligt gällande lagstiftning. Det ska framkomma ur märkena vad förpackningen innehåller.

Igenkännbart biologiskt avfall från sjuk- och hälsovården och smittfarligt avfall får inte grävas ner, utan det ska föras till förbränning eller annan lämplig behandling.



11 Kapitel Övriga föreskrifter

§40 Informationsskyldighet

Fastighetsinnehavaren ska informera invånarna på fastigheten och dem som arbetar på fastigheten om hur avfallet ska sorteras, insamlas och transporteras enligt dessa avfallshanteringsföreskrifter samt följa upp hur avfallshanteringen förverkligas på fastigheten.

I näringsverksamhet gäller informationsskyldigheten angående avfallshantering i den utsträckning som dessa avfallshanteringsföreskrifter tillämpas på avfallshantering inom näringsverksamhet.

§41 Tillsyn av avfallshanteringsföreskrifterna

Tillsynsmyndigheter övervakar att dessa föreskrifter följs. Tillsynsmyndigheterna är kommunala miljöskyddsmyndigheter och NTM-centralerna i Tavastland och Nyland.

§42 Undantag från avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallsnämnden i Lahtisregionen kan i enskilda fall av motiverade och särskilda orsaker bevilja ett undantag till dessa avfallshanteringsföreskrifter.

§43 Ikraftträdande

Dessa avfallshanteringsföreskrifter träder i kraft 1.1.2023 och upphäver Lahtisregionens avfallshanteringsföreskrifter som trädde i kraft 1.6.2021.

§44 Övergångsbestämmelser

Sorteringen och insamlingen av energiavfall på fastigheter upphör enligt följande:

- På fastigheter med separat insamling av plastförpackningar från och med 1.8.2023.
- Övriga fastigheter 1.7.2024.



Fram till dess ska de avfallshanteringsföreskrifter som trädde i kraft 1.6.2021 följas i tillämpliga delar:

- Salpakierto har konkurrensutsatt tömning av energiavfallskärl på det område som anges i bilaga 1 och på övriga områden ordnas avfallstransporten av fastighetsinnehavaren (§ 5 Fastighetsvisa sopkärl (avhämtas från fastigheten)).
- Skyldighet att sortera energiavfall gäller alla fastigheter som omfattas av kommunens ansvar (10 § Skyldighet att sortera och separat insamla avfall som uppkommer i boende; 11 § Skyldighet att sortera och separat insamla avfall från övriga fastigheter som omfattas av kommunens hantering av kommunalt avfall; 31 § avfallshantering vid offentliga tillställningar).
- Längsta möjliga tömningsintervall för energiavfall är 26 veckor och längsta möjliga tömningsintervall för blandat avfall är 16 veckor (12 § Tömningsintervaller).
- Blandat avfall, om fastigheten har en separat insamling av bioavfall, är tömningsintervallet 16 veckor (12 § Tömningsintervaller).

En boende och annan avfallsproducent i kommunen ska beställa separat insamling av plastförpackningar med avhämtning från fastigheten från Salpakierto Ab från och med 1.8.2023 i enlighet med 12 § och 14 §.

En boende och annan avfallsproducent i kommunen ska beställa separat insamling av kartongförpackningar med avhämtning från fastigheten från Salpakierto Ab från och med 1.10.2023 i enlighet med 12 § och 14 § .

En boende och annan avfallsproducent i kommunen ska beställa separat insamling av glasförpackningsavfall och metallavfall med avhämtning från fastigheten från Salpakierto Ab från och med 1.1.2024 i enlighet med 12 § och 14 §.

En boende ska beställa en separat insamling av bioavfall med avhämtning från fastigheter med minst fem lägenheter som är belägna på tätortsområdet i bilaga 2 enligt 12 § och andra avfallsproducenter i kommunen ska beställa separat insamling av bioavfall med avhämtning från fastigheten enligt 14 § från Salpakierto Ab från och med 1.3.2024 på andra områden än i tätortsområdet i Heinola och centralorten i Orimattila.



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

En boende ska beställa från Salpakierto Ab från och med 1.7.2024 separat insamling av bioavfall med avhämtning från en fastighet i centralorterna i Lahtis, Hollola och Heinola (bilaga 3) i enlighet med 12 §.

Avfallsutrymmen ska låsas enligt 25 § och Salpakierto Ab:s anvisningar före 1.8.2023.


Moment 7–9 i 19 § som gäller de olika slagen av sopkärl träder i kraft 1.8.2023 för plastförpackningar, 1.10.2024 för kartongförpackningar och 1.1.2024 för glasförpackningar och metallavfall.



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen


Bilaga 1. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä

Glesbygdsområdet i Heinola




Bilaga 1. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä

Artsjö i Orimattila




Bilaga 1. Område för transport av blandat avfall som konkurrensutsatts av Salpakierto Oy i glesbygdsområdet i Heinola, i Artsjö i Orimattila och i Kärkölä

Kärkölä



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Bilaga 2. Separata insamlingsområden för förpackningsavfall och bioavfall på fastigheter med minst 5 lägenheter



Lahden seudun jätehuoltoviranomainen

Bilaga 3. Separata insamlingsområden för bioavfall på alla fastigheter (centralorterna i Lahtis, Hollola och Heinola)

Centralorten i Heinola

