

Vaihtoehtoisen paikan kustannustekijät

24.4.2024 / Telia Towers Finland Oy

OLEVA MATKAVIESTINTUKIASEMA tunnus: Ahtiala, id 03 398 04223 / masto h = 81 m ja laitesuoja

1 VAIHTOEHTO OLEVALLE AHTIALAN TUKIASEMALLE

	harustettu masto, h = 91 m ja laitesuoja 15 m ²
Harustettu masto, h = 91 m	Maston rakenne ja rakentaminen (maston/tukiasema-alueen perustustyöt/piha-alue/puuston poisto /maadoituksen kaivuu).
Laitesuoja, A = 15m ²	Laitesuoja ja rakentaminen (perustukset/tuonti elementtinä).
Huoltotie	Uusi huoltotie n.20 m.
Huoltotien kunnostus	Olevan polun/metsätien kunnostus-levennys huoltotieksi n.100 m.
Sähköliittymä	Uusi 3 x 35 A sähköliittymä ja siihen liittyvät materiaali/mittaroinnit/kytkennät/rakentaminen.
Valokaapeli (kuituyhteys)	Valokaapelin kaivuut/materiaalit.
Matkaviestintukiasema laitteet	Tukiaseman laitteet ja antennit / asennus.
Varavoima	Tasasuuntausjär./akut/asennus (viranomais määräysten mukainen varavoima sähkökatkoksen vuoksi).
Uuden maston lupahaku	Tarvittavat lupahaut/suunnitelmat/lupakäsittelymaksut/lausunnot/valitusten käsittely /maaperätutkimukset.
Olevan tukiasemapaikan purku	Purku: oleva harustettu masto, laitesuoja, tukiasemalaitteet, kaapelit, antennit ja varavoima /Mahdollinen entisöintityö/maisemointi.
Muut ennakoimattomat kustann.	Maaperän poikkeuksellinen rakenne (paalutus)/kaapelinkaivuu (kallio, roilotukset) /muutostöiden aiheuttama haitta esim. dataliikenteelle (katkokset).
yhteensä kustannus, € (ALV 0%)	302 000 €