Selite

- Ajorata, asf.
- Yhdistetty jkpp, asf.
- Reunakivi
- Molskottiverhous
- Pensasistutus
- Nurmisiemenseos, A2
- Kostea niitty, A2
- Eroosiokivi #80-150
- Seulanpääkivi #100-200
- Rumpu ja virtaussuunta (suunn.)
- Rumpu ja virtaussuunta (rak.)

Pohjatutkimukset Uudenmaan Pohjatutkimus Oy 2024

Kaavamääräykset

T	TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
TY	YMPÄRISTÖHÄIRIÖITÄ AIHEUTTAMATTOMIEN TEOLLISUUSRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
LR	RAUTATIEALUE.
	KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
	ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA.
	OHJEELLINEN ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA.
	OHJEELLINEN TONTIN RAJA.
27051	KORTTELIN NUMERO.
4	TONTIN NUMERO.
HENNALANKATU	KADUN, KATUAUKION, TORIN TAI PUISTON NIMI.
II	ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
e=0.50	TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAAN.
	RAKENNUSALA.
	ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.
	ISTUTETTAVA PUURIVI.
	KATU.
pp	JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU.
	JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA, ALUEEN OSALLE EI SAA ISTUTTAA PUITA, EIKÄ SEN MAANPINNAN KORKEUTTA SAA OLEELLISESTI MUUTTAA.
k	KAASUJOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.
e	ERITASORISTEYS.
a pp	KADUN TAI LIIKENNEALUEEN ALITTAVA JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUE.
1ap/3tt	KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLIITTYMÄÄ. MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.

KASVILUETTELO

TUNNUS	TIETEELLINEN NIMI	SUOMALAINEN NIMI	TAIMIKOKO	TAIMIVÄLI	MÄÄRÄ
PENSAAT					
RiAl	Ribes alpinum	taikinamarja	50-70	65cm /2,5kpl /m²	376
SaPu	Salix purpurea 'Nana'	kääpiöpunapaju	30-50	60cm /3 kpl/m²	408
SaAu	Salix aurora 'Tuhkimo'	peittopaju	30-50	80cm /1,5kpl/m²	350
SaRe	Salix repens subsp. ros	kapealehtipaju	30-50	70cm /2kpl/m²	324

Hulevesialtaan eroosiosuojauksena käytetään pääosin molskottiverhousta, sillä kasvipeitteen eroosiosuojakykyä ei arvioida kohteessa riittäväksi.

Uusi viivytysallas
Rumpu tulpataan
SaAu 30
SaAu 232
SaPu 408
SaAu 88
RiAl 376
SaRe 260
SaRe 68
Vl. +85.47
Kaivo ja vanhat rummut poistetaan
Vl. +85.65
Vl. +85.22
Rumpu 3
Vl. +84.99
Sedimentin poisto
Kiinnitykset puomille altaan molemmille puolille - metallilenkki
Sedimentin poisto
Laskeutusallas
Ylivuotokynnyksen laskeminen
Tulvapenkereen korotus
Kivikynnys
Vl. +84.20
Rumpu 4
Vl. +84.09
Kivikynnys
Kivikynnys
Vl. +83.63
Rumpu 5
Vl. +83.51
Biosuodatusallas
Tulvapenkereen korotus
SO putkien päät nostetaan ja korjataan sortuneet reunat
Tulvapenkereen jatkaminen
Pohjapato
Nyk. +82.44
Nyk. 81.55
Viivytysallas
Ylivuotokynnyksen korkeustus
Pohjapato
Pohjapato
Pohjapato
Nyk. 78.31

0 50 100 m

insinööritoimisto LEPISTÖ Vuorikatu 35 B, 15100 Lahti www.lepisto.eu	Pvm. 7.10.2026 Hyväksyjä J. Lepistö Suunnittelija H. Parviainen, A. Luhio, E. Rahkola	Piirustuksen sisältö: Asemapiirustus	Mittakaava 1:1000
		Projektinumero 2017	Piirustusnumero 101
			Muutos

RevA

Nähtävillä / Kyla	ETRS-GK26 / N2000
Kohteen nimi: Hennalankadun hulevesijärjestelmän parantaminen	Kaupunginosatunnus: 27 Hennala
	Hyväksymispäivä:
Asemapiirustus	Suunnittelija: Insinööritoimisto Lepistö Oy; Mittakaava: 1:1000
Suunnitelmalaji: Rakennussuunnitelma	
LAHDEN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKITEKNIIKKA	Piirustusnumero: 2026-3-101-R
Suunnitelman päivämäärä ja hyväksyjä: 7.10.2026 Mika Lastikka	